



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	ASSEIOS NA MT 322		
LOCAL:	Rodovia MT 322 km 56 - saída sentido Serra Nova - Novo Santo Antônio - MT		
BASE DE DADOS:	SINAPI ABRIL DE 2025 NÃO DESONERADA		
BDI:	22,23%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,45%	
DATA:	01/09/2025		

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
COMP. 01	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2
VINCULO	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID. REDIMENTO VALOR UNITARIO VALOR FINAL
MATERIAIS			
I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M 1,00 R\$ 6,40 R\$ 6,40
I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M 4,00 R\$ 11,61 R\$ 46,44
I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2 1,00 R\$ 445,00 R\$ 445,00
I	5075	CPU-PRÓPRIA	KG 0,11 R\$ 26,40 R\$ 1,00
C	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3 0,01 R\$ 408,57 R\$ 4,08
MÃO DE OBRA			
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 1,00 R\$ 22,16 R\$ 22,16
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H 2,00 R\$ 17,82 R\$ 35,64
TOTAL:			R\$ 560,72