



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: ASSEIOS NA MT 322

LOCAL: Rodovia MT 322 km 56 - saída sentido Serra Nova - Novo Santo Antônio - MT

BASE DE DADOS: SINAPI ABRIL DE 2025 NÃO DESONERADA

BDI: 22,23%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,45%

DATA: 01/09/2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
--------	----------------------	-----------	---------

101639	COD.	BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPREIMENTO DE 3,50 M				UND
VÍNCULO	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	REDIMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL

MATERIAIS

I	1022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	7,0	R\$ 3,14	R\$ 21,98
I	ORÇAM	BRAÇOS ORNAMENTAIS PARA INSTALAÇÃO EM POSTES DE FERRO A SER PARAFUSADO EM FERRO GALVANIZADO COM 3,00m LIVRES	UN	1,0	R\$ 602,80	R\$ 602,80

MÃO DE OBRA

C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	22,77	R\$ 13,07
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	27,47	R\$ 15,77
C	91634	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,2016071	239,23	R\$ 48,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA:	ASSEIOS NA MT 322				
LOCAL:	Rodovia MT 322 km 56 - saída sentido Serra Nova - Novo Santo Antônio - MT				
BASE DE DADOS:	SINAPI ABRIL DE 2025 NÃO DESONERADA				
BDI:	22,23%	ENCARGOS SOCIAIS: 114,45%			
DATA:	01/09/2025				

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
C	91635	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI
			0,0517014
			67,28
			R\$ 3,48
TOTAL			
			R\$ 705,33

101550	COD.	CONECTOR PERFURANTE PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/220				UND
VÍNCULO	COD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	REDIMENTO	VALOR UNITARIO	VALOR FINAL
MATERIAIS						
I	ORÇAM	CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS	UN	1,0	R\$ 22,45	R\$ 22,45
MÃO DE OBRA						
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,132986	22,77	R\$ 3,03
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1197	27,47	R\$ 3,29
TOTAL						R\$ 28,76

Novo Santo Antônio -MT 1 de setembro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT



DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: ASSEIOS NA MT 322

LOCAL: Rodovia MT 322 km 56 - saída sentido Serra Nova - Novo Santo Antônio - MT

BASE DE DADOS: SINAPI ABRIL DE 2025 NÃO DESONERADA

BDI: 22,23%

ENCARGOS SOCIAIS: 114,45%

DATA: 01/09/2025

COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

CÓDIGO	TABELA REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE
--------	----------------------	-----------	---------

PAULO ELDER EVANGELHO VARGAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RS 081695



Documento assinado digitalmente
PAULO ELDER EVANGELHO VARGAS
Data: 03/09/2025 09:30:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>