

CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

Agap ASCINCAD DE GISTAD E PROGRAMAS

BDI DIFERENCIADO 15,28%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL:	Av. Santo Antonio esq. Rua Mane Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antonio - MT. CEP 78674-000	LEIS SOCIAIS: HORI LEIS SOCIAIS: MENSALI	
	CONSTRUÇÃO FEIRA		
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	5,79%	36.978,19
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,49%	15.932,92
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,59%	3.736,57
4.0	FUNDAÇÃO	9,11%	58.168,80
5.0	ESTRUTURA	5,29%	33.792,72
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,47%	3.006,53
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	4,40%	28.106,00
8.0	ESQUADRIAS	2,23%	14.231,34
9.0	COBERTURAS	39,64%	253.192,67
10.0	REVESTIMENTO	4,78%	30.539,33
11.0	PISOS	7,40%	47.264,01
12.0	FORRO	0,69%	4.422,62
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,93%	44.226,89
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,96%	38.043,74
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,22%	1.415,15
16.0	PINTURAS	2,61%	16.667,94
17.0	ACESSIBILIDADE	0,38%	2.399,58
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,02%	6.527,11
	TOTAL GE	RAL 100,00% R\$	638.652,11
·	SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL. SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS RE	AIS E ONZE CENTAVO	s

SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS



BDI



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

22,23%

BDI DIFERENCIADO

15.28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS					BDI DI	15,28%		
OBRA: LOCAL:	CONSTRUÇÃO Av. Santo Antôni		ané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000			LEIS SOCIAIS		11/08/2025 106,58% 65,57%
			ORÇAMENTO					
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
			CONSTRUÇAO FEIRA					
1.0		,	ADMINISTRAÇÃO OBRA					36.978,19
1.1	AMM CIV 001	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	30.252,96	36.978,19	36.978,19
2.0		Ī	SERVIÇOS INICIAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA		Γ			15.932,92
2.1	103689	SINAPI	DE MADEIRA. AF 03/2022 PS COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS,	M2	12,50	464,35	567,57	7.094,62
2.2	AMM CIV 007	PRÓPRIO	FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO IMOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	6,00	676,45	826,82	4.960,92
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	М	51,92	61,10	74,68	3.877,38
3.0			MOVIMENTO DE TERRA					3.736,57
			SAPATA OU BLOCO					
3.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	М3	40,02	39,13	47,82	1.913,75
3.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M3	28,80	21,36	26,10	751,68
3.3	101616	SINAPI	AF 08/2020 VIGA BALDRAME	M2	15,84	6,12	7,48	118,48
3.4	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024	МЗ	10,91	52,36	63,99	698,13
3.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF _08/2023 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	М3	7,62	21,36	26,10	198,88
3.6	101616	SINAPI	AF 08/2020	M2	7,44	6,12	7,48	55,65
4.0			FUNDAÇÃO BLOCOS					58.168,80
4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	M2	15,84	44,40	54,27	859,63
4.2	94965	SINAPI	ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	9,58	603,54	737,70	7.067,16
4.3	103670	SINAPI	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	9,58	287,23	351,08	3.363,34
4.4	96534	SINAPI	ESTRUTURAS. AF 02/2022 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM	M2	50,10	83,82	102,45	5.132,74
4.5	96545	SINAPI	MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,20	16,05	19,61	945,20
4.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ESTACA	KG	123,30	19,63	23,99	2.957,96
4.7	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	UN	37,00	15,78	19,28	713,36
4.8	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF 05/2020	М	111,00	150,97	184,53	20.482,83
4.0	400000	OINARI	PILAR FUNDAÇÃO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,	140	4.04	1 105 10	4 440 05	2 276 27
4.9	103669	SINAPI	ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS	М3	1,64	1.185,43	1.448,95	2.376,27
4.10	92427	SINAPI	SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	18,70	70,69	86,40	1.615,68
4.11	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	45,30	11,22	13,71	621,06
4.12	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	116,50	9,44	11,53	1.343,24
4.13	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF .06/2022	KG	45,70	14,07	17,19	785,58
			VIGA BALDRAME CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA					
4.14	94962	SINAPI	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	М3	0,37	478,49	584,85	216,39
4.15	94965	SINAPI	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	М3	2,92	603,54	737,70	2.154,08
4.16	103670	SINAPI	ESTRUTURAS. AF 02/2022 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	М3	2,92	287,23	351,08	1.025,15
4.17	96536	SINAPI	SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50	M2	45,93	73,43	89,75	4.122,21
4.18	104918	SINAPI	DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50	KG	80,90	14,37	17,56	1.420,60
4.19	104919	SINAPI	DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60	KG	15,90	12,84	15,69	249,47
4.20	104916	SINAPI	DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	35,40	16,57	20,25	716,85
5.0			ESTRUTURA					33.792,72
5.1	94965	SINAPI	VIGAS CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	4,70	603,54	737,70	3.467,19
5.2	103670	SINAPI	1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	4,70	287,23	351,08	1.650,07
			ESTRUTURAS. AF 02/2022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA,					
5.3	92463	SINAPI	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	73,69	132,81	162,33	11.962,09
5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	103,40	12,55	15,33	1.585,12
5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	139,40	11,22	13,71	1.911,17
5.6	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	70,40	14,07	17,19	1.210,17





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

%Agap

BDI DIFERENCIADO 15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: LOCAL:	CONSTRUÇÃO I Av. Santo Antônio		lané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000		LEI	11/08/2025 106,58% 65,57%		
ITEM	CÓDIGO	BASE DE	O R Ç A M E N T O DESCRIÇÃO DO SERVICO	UN.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO
IIEW	CODIGO	DADOS	PILAR	UN.	QUANT.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
5.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	2,09	1.185,43	1.448,95	3.028,30
5.8	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	41,76	70,69	86,40	3.608,06
5.9	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	122,90	11,22	13,71	1.684,95
5.10	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 LAJE MACICA	KG	46,80	14,07	17,19	804,49
5.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	М3	1,11	603,54	737,70	818,84
5.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	1,11	287,23	351,08	389,69
5.13	92522	SINAPI	ESTRUTURAS. AF 02/2022 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA	M2	11,12	43,93	53,69	597,03
5.14	92769	SINAPI	DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	61,80	12,82	15,66	967,78
5.15	92768	SINAPI	CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO	KG	6,50	13,57	16,58	107,77
5.15	92700	SINAFI	CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	0,50	13,37	10,56	107,77
6.0			IMPERMEABILIZAÇÃO VIGA BALDRAME					3.006,53
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 LAJE	M2	45,93	43,12	52,70	2.420,51
6.2	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	11,12	43,12	52,70	586,02
					,			
7.0			ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS ALVENARIA					28.106,00
7.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	214,47	96,29	117,69	25.240,97
7.2	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	8,10	148,59	181,62	1.471,12
7.3	105023	SINAPI	VERGAS E CONTRAVERGAS VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	М	13,00	64,21	78,48	1.020,24
7.4	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	М	6,20	49,31	60,27	373,67
8.0			ESQUADRIAS					14.231,34
		ı	CONTRAMARCO CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
8.1	94589	SINAPI	AF_11/2024	М	14,20	20,46	25,00	355,00
8.2	94569	SINAPI	JANELA SEM ALUMÍNIO JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	1,62	698,43	853,69	1.382,97
8.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,65	370,74	453,15	747,69
			PORTAS EM ALUMÍNIO					
8.4	AMM CIV 008	PRÓPRIO	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	3,78	881,89	1.077,93	4.074,57
8.5	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 FECHADURAS	M2	5,25	909,85	1.112,10	5.838,52
8.6	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00	96,52	117,97	589,85
0.7	00000	OINIADI	SOLEIRA		4.00	440.44	400.05	504.47
8.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PEITORIL	M	4,30	113,11	138,25	594,47
8.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	М	4,20	126,28	154,35	648,27
9.0			C O B E R T U R A S ESTRUTURA METÁLICA					253.192,67
9.1	AMM EST 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36,	KG	7.012,78	18,99	23,21	162.766,62
9.2	AMM EST 002	PRÓPRIO		KG	7.012,78	3,87	4,73	33.170,44
9.3	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	671,13	10,45	12,77	8.570,33
9.4	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	671,13	10,15	·	8.322,0
9.5 9.6	92803 92804	SINAPI SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022	KG KG	90,71 62,57	9,40 8,05	11,48 9,83	1.041,35 615,06
9.7	94213	SINAPI	TELHAMENTO E PLATIBANDA EM TELHA METÁLICA TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	516,05	58,53		36.918,21
9.8	AMM CIV 002	PRÓPRIO	CUMERIRA CUMERIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	М	25,31	57,82	70,67	1.788,65





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

BDI DIFERENCIADO

15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

LEIS SOCIAIS: HORISTA
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

11/08/2025 106,58% 65.57%

ORÇAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO BDI. (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
10.0			REVESTIMENTO					30.539,33
			PAREDE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM					
10.1	87879	SINAPI	COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	222,57	4,55	5,56	1.237,48
10.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	189,81	7,99	9,76	1.852,54
10.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17.5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	95,33	36,14	44,17	4.210,72
10.4	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	189,81	54,54	66,66	12.652,73
10.5	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,96	105,99	129,55	9.970,16
			TETO					
10.6	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	11,05	14,00	17,11	189,06
10.7	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	11,05	31,59	38,61	426,64
11.0		55 Á5510	PISOS	110	200.01	0.05		47.264,01
11.1	AMM CIV 003	PRÓPRIO	REGULARIZAÇÃO MANUAL COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU	M2	329,91	6,35	7,76	2.560,10
11.2	97084	SINAPI	LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,	M2	329,91	0,68	0,83	273,82
11.3	95241	SINAPI	ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	46,76	41,50	50,72	2.371,66
11.4	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	16,43	151,31	184,94	3.038,56
11.5	104598	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 Mº. AF_02/2023_PE	M2	30,33	139,67	170,71	5.177,63
11.6	AMM CIV 004	PRÓPRIO	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN	М	57,23	23,64	28,89	1.653,37
11.7	94990	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO. AF_08/2022 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA	М3	16,98	891,44	1.089,60	18.501,40
11.8	97097	SINAPI	RESISTÊNCIA. AF 09/2021	M2	283,15	39,55	48,34	13.687,47
12.0			FORRO		T			4.422,62
12.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	M2	46,76	62,95	76,94	3.597,71
12.2	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	М	60,70	11,12	13,59	824,91
13.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					44.226,89
			ALIMENTAÇÃO		1			
13.1	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	18,70	22,85	45,70
13.2	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	24,98	30,53	122,12
13.3	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2°, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	52,83	64,57	129,14
13.4	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	467,16	571,00	1.142,00
13.5	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	24,85	30,37	91,11
13.6	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	36,12	44,14	88,28
13.7	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	93,39	114,15	228,30
13.8	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	42,59	52,05	104,10
			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA					
13.9	89446	SINAPI	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	М	100,44	5,06	6,18	620,71
13.10	89447	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	7,51	10,03	12,25	91,99
13.10	89449	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	2,90	16,98	20,75	60,17
13.11	89450	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF_06/2022 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M	4,85	27,15	33,18	160,92
13.12	09400	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 06/2022 CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM	IVI	4,65	21,15	33,18	100,92
13.13	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	6,52	7,96	79,60
13.14	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	10,21	12,47	74,82
13.15	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	7,21	8,81	8,81





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI

22,23%

Agap

BDI DIFERENCIADO

15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA DATA: 11/08/2025
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

LEIS SOCIAIS: HURISTA LEIS SOCIAIS: HURISTA LEIS SOCIAIS: HURISTA								
ITEM	CÓDIGO	BASE DE	ORÇAMENTO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO
		DADOS	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE			UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
13.16	103959	SINAPI	AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	2,00	14,64	17,89	35,78
13.17	103968	SINAPI	ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,93	19,47	19,47
13.18	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	18,73	22,89	22,89
13.19	94681	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	45,62	55,76	111,52
13.20	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	19,00	9,32	11,39	216,41
13.21	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	8,12	9,92	9,92
13.22	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	38,93	47,58	95,16
13.23	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,52	15,30	76,50
13.24	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,58	19,04	19,04
13.25	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	9,71	11,86	23,72
13.26	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	UN	2,00	13,59	16,61	33,22
13.27	89395	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	3,00	12,86	15,71	47,13
13.28	89620	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	7,00	11,68	14,27	99,89
			INSTALAÇÃO. AF 06/2022 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	-				
13.29	89628	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 06/2022 REGISTROS E VÁLVULAS	UN	4,00	45,35	55,43	221,72
13.30	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	5,00	87,74	107,24	536,20
13.31	94794	SINAPI	CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	155,27	189,78	379,56
13.32	99635	SINAPI	CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -	UN	2,00	241,26	294,89	589,78
13.32	99033	SINAFI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM	ON	2,00	241,20	294,09	309,70
13.33	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	777,99	950,93	1.901,86
13.34	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,	UN	2,00	40,54	49,55	99,10
13.35	86943	SINAPI	INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 300M EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	276,59	338,07	676,14
13.36	86925	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	657,26	803,36	803,36
13.37	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	313,19	382,81	765,62
13.38	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	156,15	190,86	381,72
13.39	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	41,20	50,35	100,70
13.40	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	58,43	71,41	142,82
13.41	AMM HID 002	PRÓPRIO	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	65,80	80,42	160,84
			INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
13.42	89711	SINAPI	TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	М	3,82	21,05	25,72	98,25
			DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL					922,14
13.43	89712	SINAPI	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	28,20	26,76	32,70	·
13.44	89713	SINAPI	DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	М	2,93	33,37	40,78	
13.45	89714	SINAPI	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	М	23,69	37,26	45,54	1.078,84
13.46	104178	SINAPI	CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL [CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3,00	21,38	26,13	78,39
13.47	89728	SINAPI	RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	3,00	13,23	16,17	48,51
13.48	89733	SINAPI	SANITÁRIO. AF 08/2022 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	23,16	28,30	56,60
13.49	89748	SINAPI	AP DOI:0025 CURVIA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	2,00	42,37	51,78	103,56
13.50	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	10,53	12,87	38,61
13.51	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	15,40	18,82	75,28
13.52	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÂSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	28,12	34,37	34,37
13.53	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	10,30	12,58	37,74
13.54	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	14,67	17,93	71,72





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

SAgap

BDI DIFERENCIADO 15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO FEIRA OBRA: 11/08/2025 LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,589

			0.00.4.4.5.11.7.0		LEI	65,57%		
ITEM	CÓDIGO	BASE DE	ORÇAMENTO DESCRIÇÃO DO SERVICO	UN.	QUANT.	PREÇO	PREÇO	PREÇO
IILW	СОБІВО	DADOS	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM,	OI4.	QUANT.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
13.55	104343	SINAPI	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGÓTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	1,00	33,57	41,03	41,03
13.56	104345	SINAPI	JUNIÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	42,51	51,95	103,90
13.57	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	5,94	7,26	101,64
13.58	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	15,70	19,19	38,38
13.59	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	9,00	18,13	22,16	199,44
13.60	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	2,00	11,25	13,75	27,5
13.61	89549	SINAPI	AF 08/2022 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	UN	1,00	18,75	22,91	22,9
13.62	89784	SINAPI	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	4,00	23,86	29,16	116,64
13.63	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,92	52,46	209,84
			ACESSÓRIOS					
13.64	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ESTRUTURAS DE PASSAGEMINSPECÃO	UN	4,00	51,22	62,60	250,41
40.05	07000	OINADI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS		4.00	504.57	744.54	2.050.0
13.65	97902	SINAPI	MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES	UN	4,00	584,57	714,51	2.858,04
42.66	00053	CINIADI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M,	LIN	1.00	2 427 46	2 024 55	3.834,5
13.66	98053	SINAPI	ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M,	UN	1,00	3.137,16	3.834,55	
13.67	98059	SINAPI	ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA	UN	1,00	4.315,72	5.275,10	5.275,10
13.68	98064	SINAPI	INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	1,00	6.017,99	7.355,78	7.355,78
40.00	20540	OINIADI	TUBOS TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE		44.07	40.04	50.45	2.444.6
13.69	89512	SINAPI	ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL	М	41,07	48,64	59,45	2.441,6
13.70	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	М	50,54	92,24	112,74	5.697,8
13.71	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	23,00	36,40	44,49	1.023,2
13.72	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	23,00	28,56	34,90	802,70
13.73	AMM HID 001	PRÓPRIO	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	45,51	55,62	444,90
14.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					38.043,74
14.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	1.370,00	4,78	5,84	8.000,8
14.2	91928	SINAPI	TELIMINANO - TONNECIMIENTO E INSTALAÇÃO. AI 2022/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	120,00	7,44	9,09	1.090,8
14.3	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -	М	70,00	12,30	15,03	1.052,10
14.4	91953	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	3,00	29,13	35,60	106,8
14.5	91959	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	2,00	44,40	54,27	108,54
14.6	91992	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	9,00	44,07	53,86	484,74
14.7	91993	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	1,00	46,21	56,48	56,41
		SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -				-	
14.8	91996		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	4,00	34,32	41,94	167,70
14.9	92004	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T "MEDIA", ABNT, 10 A, TIPO	UN	10,00	54,80	66,98	669,80
14.10	AMM ELE 016	PRÓPRIO	SOBREPOR TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -	UN	11,00	53,44	65,31	718,4
14.11	92008	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	6,00	47,21	57,70	346,20
14.12	93654	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 10/2020 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	3,00	12,93	15,80	
14.13	93655	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 10/2020 IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	9,00	14,26	17,42	156,7
14.14	93656	SINAPI	INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	14,26	17,42	17,4
14.15	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	60,43	73,86	295,4
14.16	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	91,92	112,35	112,3
						17,92		



BDI



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

SAgap

22,23%

BDI DIFERENCIADO

15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO FEIRA OBRA: 11/08/2025 LEIS SOCIAIS: HORISTA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LEIS SOCIAIS: HORISTA LEIS SOCIAIS: MENSALISTA								
		BASE DE	ORÇAMENTO			PREÇO	PREÇO	PREÇO
ITEM	CÓDIGO	DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
14.18	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	9,00	30,92	37,79	340,1
14.19	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	19,00	17,91	21,89	415,9
14.20	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -	UN	6,00	11,53	14,09	84,5
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU					
14.21	104758	SINAPI	IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	34,00	14,79	18,07	614,3
14.22	91854	SINAPI	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	30,00	9,37	11,45	343,5
14.23	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	110,00	10,99	13,43	1.477,3
14.24	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	20,00	14,84	18,13	362,6
14.25	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	М	60,00	13,92	17,01	1.020,6
			INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,		·			
14.26	91872	SINAPI	INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	6,00	17,76	21,70	130,2
14.27	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	33,00	13,38	16,35	539,5
14.28	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	16,65	20,35	81,4
14.29	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	83,00	8,19	10,01	830,8
14.30	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	UN	11,00	9,87	12,06	132,6
			INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),		·			
14.31	95801	SINAPI	APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM	UN	30,00	39,32	48,06	1.441,8
14.32	101881	SINAPI	BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	1.034,85	1.264,89	1.264,8
14.33	90447	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	М	96,00	7,94	9,70	931,2
14.34	103288	SINAPI	RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000	UN	1,00	14,89	18,20	18,2
			BTUS/H. AF_11/2021 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE					119,2
14.35	97667	SINAPI	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS	М	13,00	7,51	9,17	
14.36	97886	SINAPI	MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	172,26	210,55	210,5
14.37	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	270,97	331,20	662,4
14.38	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	1,95	83,74	102,35	199,5
14.39	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	М3	1,95	24,46	29,89	58,2
14.40	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	3,00	71,64	87,56	262,6
14.41	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =	UN	1,00	56,82	69,45	69,4
14.42	104751	SINAPI	0,3 M. AF_12/2020 CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 -	UN	3,00	20,87	25,50	76,5
14.42	104751	SINALL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023 COMPOSIÇÕES ELÉTRICA	ON	3,00	20,07	25,50	70,0
14.43	AMM ELE 001	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE	UN	4,00	114,28	139,68	558,7
14.44	AMM ELE 002	PRÓPRIO	175 V. CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UN	1,00	26,60	32,51	32,5
14.45	AMM ELE 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	25,00	41,79	51,07	1.276,7
14.46	AMM ELE 004	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"	UN	60,00	9,01	11,01	660,6
14.47	AMM ELE 005	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	15,00	9,33	11,40	171,0
14.48	AMM ELE 006	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	10,00	54,26	66,32	663,2
14.49	AMM ELE 007	PRÓPRIO	ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG	М	200,00	3,04	3,71	742,0
14.50	AMM ELE 008	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)	UN	1,00	2.410,96	2.946,91	2.946,9
14.51	AMM ELE 009	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA FLETRODUTO	UN	10,00	2,44	2,98	29,8
14.52	AMM ELE 010	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA	UN	4,00	2,90	3,54	14,1
			ELETRODUTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR ,		.,50	2,50	0,04	1-1,1
14.53	AMM ELE 011	PRÓPRIO	BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W ; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (Im) 3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70; BIVOLT	UN	4,00	52,18	63,77	255,0
14.54	AMM ELE 012	PRÓPRIO	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00	590,16	721,35	2.164,0
14.55	AMM ELE 013	PRÓPRIO	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	М	8,00	15,21	18,59	148,7
14.56	AMM ELE 014	PRÓPRIO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	14,67	17,93	179,3
14.57	AMM ELE 015	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO, POTÊNCIA 48W ; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (Im) 6720Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K; INDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)-70; BIVOLT	UN	8,00	288,19	352,25	2.818,0
15.0			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					1.415,1
15.4	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E	M2	2.00	47,96	50.60	475.0
15.1			APLICAÇÃO COM ROLO. AF 05/2021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA		3,00		58,62	175,8
15.2	AMM INC 002	PRÓPRIO	INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS ((SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) LUMINĀRIA DE EMERĢĒNCIA, COM 30 LĀMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO	UN	3,00	10,27	12,55	37,6
15.3	97599	SINAPI	E INSTALAÇÃO, AF 09/2024	UN	10,00	16,11	19,69	196,9
15.4	AMM INC 003	PRÓPRIO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇAO DE SEGURANCA CONTRA	UN	1,00	23,08	28,21	28,2
15.5	AMM INC 001	PRÓPRIO	INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	14,34	17,52	52,56
15.6	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO	UN	3,00	251,98	307,99	923,97
13.0	101303	SINAL	E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	ON	3,00	251,86	301,39	





CONSTRUÇÃO FEIRA

OBRA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

1200 - FAX: 2123-1251

BDI DIFERENCIADO 15,28%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

 DATA:
 11/08/2025

 LEIS SOCIAIS: HORISTA
 106,58%

 S SOCIAIS: MENSALISTA
 65,57%

CAL:	Av. Santo Antoni	o esq. Rua M	né Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000		LEIS	106, 65,		
		BASE DE	ORÇAMENTO			PREÇO	PREÇO	PREÇO
ITEM	CÓDIGO	DADOS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	UNIT. (R\$)	BDI. (R\$)	FINAL (R\$)
16.0			PINTURAS					16.66
			ESQUADRIAS					
16.1	102213	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	7,56	21,10	25,79	19
16.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	21,00	24,43	29,86	62
			TELHA METÁLICA P/ FECHAMENTO					
16.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	129,82	3,51	4,29	5
16.4	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE PAREDES	M2	129,82	21,47	26,24	3.4
16.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	285,14	3,51	4,29	1.2
16.6	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	95,33	11,27	13,77	1.3
16.7	96130	SINAPI	AF 03/2024	M2	189,81	18,54	22,66	4.3
6.8	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	285,14	12,91	15,77	4.4
			PAREDES					
16.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,05	4,43	5,41	
6.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	11,05	20,39	24,92	2
6.11	95306	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	11,05	15,83	19,34	2
7.0			ACESSIBILIDADE					2.3
17.1	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	6,00	327,20	399,93	2.3
8.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					6.5
8.1	AMM CIV 005	PRÓPRIO	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 450., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA	M2	2,86	865,02	1.057,31	3.0
8.2	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	37,23	45,50	4
18.3	AMM CIV 006	PRÓPRIO	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	305,63	3,78	4,62	1.4
18.4	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	M2	46,76	11,15	13,62	6
8.5	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	M2	76,96	3,95	4,82	3
8.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	283,15	1,95	2,38	6
						R\$		638.652,





central de projetos

Agap

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 22,23%

106.58%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

DATA: 11/08/2025

LOCAL:

Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT.

CEP 78674-000

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

LEIS SOCIAIS: HORISTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/CIVIL

AMM CIV 001	AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MÃO DE OBRA								
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,36	5280,32	23.041,39				
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,33	22035,37	7.211,57				
			·	Total	R\$ 30.252,96				

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
COMPONENTES UN CÁLCULO										
MATERIAL										
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) <u>JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)</u>								
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		(3HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) <u>JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)</u>								

OBS*

Conforme o Art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a jornada normal de trabalho é de até 8 horas diárias. Já a Constituição Federal, em seu Art. 7°, inciso XIII, estabelece o limite de 44 horas semanais.

Com base nesses dispositivos, adota-se, por convenção, uma carga horária mensal padrão de 220 horas/mês (44 horas/semana × 5 semanas médias/mês).

Assim, utilizamos a fórmula horas ÷ 220 para converter a carga horária total em uma fração de mês, o que permite padronizar o cálculo de tempo de serviço nas composições da administração local.

AMM CIV 002	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLAF_07/2019	MEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. _07/2019								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)					
MATERIAIS										
COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM	М	1,08	39,82	43,00					
11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	6,36	1,69	10,74					
	EQUIPAMENTO									
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,002	23,25	0,04					
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0027	22,15	0,05					
	MÃO DE OBRA									
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,079	25,75	2,03					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,093	21,17	1,96					
	OMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CADERNO TÉCNICOS DE COMPOSIÇÕES PARA TELHAMENTO PARA COBERTURA, RSÃO : V-001, VIGÊNCIA: 07/2019, PÁG 93 ,CÓD "01.COBE.TELH.045/01"									

COTAÇÃO	CUMEEIRA NORMAL PERFIL TRAPEZOIDAL 40 EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO (GALVALUME) SEM PINTURA, ESPESSURA DE 0,5 MM									
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO						CNPJ	TELEFONE	CONTATO
26/06/2025	AÇOFER	R\$	54,71	03.989.217/0013-06	(65) 3646-4422	ANA				
26/06/2025	PERFILADOS MULTIAÇO	R\$	35,50	02.019.067/0004-46	(65) 3634-3050	LUCAS				
26/06/2025	CENTRO AÇO	R\$	39,82	12.027.138/0001-63	(65) 2128-3700	MARCEL				
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$	39.82							

AMM CIV 003	AMM CIV 003 REGULARIZAÇÃO MANUAL								
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos				
Mercado	COMI CIVENTES	011	Quantidade	Unit. (R\$)	Total (R\$)				
	MÃO DE OBRA								
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	21,17	6,35				
**COMPOSIÇÃO BASEA	COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 5103 - (MAIO/2024) Total R								





Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO FEIRA OBRA: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LOCAL:

DATA: 11/08/2025 LEIS SOCIAIS: HORISTA

106,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

AMM CIV 004	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80C	M			M
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	0,2363	80,63	19,0
1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6392	1,24	0,7
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0878	7,28	0,6
	MÃO DE OBRA				
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0934	26,28	2,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0343	21,17	0,72
OMPOSICÃO BASE	OMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO: 104619 - (JUNHO/2024)				

AMM CIV 005	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 450., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIAIS					
37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,00	20,27	40,54	
37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	153,35	3,23	
11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,17	630,94	738,19	
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,43	2,58	
4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	39,03	20,40	
	MÃO DE OBRA					
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,9834	21,17	20,81	
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,4944	26,28	39,27	
COMPOSIÇÃO BASE	ADA NA TABELA AGESUL, CÓD 2001003023 - JANEIRO/2024			Total R	R\$ 865,02	

AMM CIV 006 LIMPEZA FINAL DA OBRA								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
	MATERIAL							
3	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	16,40	0,82			
	MÃO DE OBR	A						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,14	21,17	2,96			
**COMPOSIÇÃO BASEA	DA NA AGESUL, CÓD. 2201000010 - (JANEIRO/2024)			TOTAL	R\$ 3,78			

AMM CIV 007	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1,3888	51,36	71,32
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,147	84,64	12,44
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,3738	122,48	45,78
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	1,05	104,74	109,9
92557	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	UN	0,10	1159,74	115,97
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,02	96,52	1,93
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,0462	708,63	32,73





OBRA:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 22,23%

DATA:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LOCAL:

CONSTRUÇÃO FEIRA

LEIS SOCIAIS: HORISTA

11/08/2025 106,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

				IAIS: MENSALISTA	
	COMPOSIÇÃO DE PRE	ÇOS/CIVI	L		
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,08	370,74	
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	0,504	18,14	
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	1,3154	5,39	
91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	0,403	3,98	
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,02	15,83	
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,3888	19,64	
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	M2	1,00	21,37	
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	0,186	7,96	
95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	М	0,49	19,52	
91851	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISÓ, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	М	0,0748	8,27	
93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,005	91,92	
101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	0,04	216,78	
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,02	16,11	
98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	М	0,1408	8,56	
102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	3,1416	15,71	
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,02	29,13	
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,02	30,56	
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,005	625,15	
AUX 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,20	97,04	
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,02	36,46	
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1,00	92,40	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,02	45,36	
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,04	12,93	
POSIÇÃO BAS	EADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 104895, CADERNO TÉCNICO, PAG.25, 01.C	ANT.PARA.003/01,	, CANTEIRO DE	Total	R\$

OBRAS, COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA, VIGENCIA 01/2024 - ATUALIZAÇÃO 01/2024

AUX 01	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 10 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	1,00	73,75	73,75
38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	2,00	3,99	7,98
	MÃO DE OBRA				
88247,0000	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,1727	22,77	3,93
88264,0000	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,4144	27,47	11,38
**COMPOSIÇÃO BASEA	ADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 97585 (MARÇO/2024), AJUSTADO OS INSU	MOS		Total	R\$ 97,04





Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 22,23%

11/08/2025

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO FEIRA OBRA: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LOCAL:

DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

AMM CIV 008	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ÇÃO COM PARA	FUSOS, ADEQUADA PA	RA PNE-	M2
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS			, , , , , ,	<u> </u>
142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	36,21	31,9
39025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,5473	830,53	454,5
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	0,43	2,0
36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	М	6,8504	30,06	205,9
36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	173,26	173,2
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3826	26,40	10,1
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1910	21,17	4,0





Ref.: Tabela de Servicos SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

BDI 22,23%

11/08/2025

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. LOCAL:

CEP 78674-000

LEIS SOCIAIS: HORISTA 106.58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

AMM EST 001	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFI (ZARÇÃO)	S EM AÇO AST	M A36, COM FUNDO ATI	NCORROSIVO	KG
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAIS				
40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	0,5250	8,45	4,43
546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	0,5250	10,37	5,44
7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0025	38,95	0,09
10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,0130	37,90	0,49
5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0003	21,60	-
92716	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0400	136,47	5,45
	MÃO DE OBRA				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,020	26,21	0,52
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,020	22,33	0,44
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,003	28,09	0,08
100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,003	28,09	0,08
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,040	21,14	0,84
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,040	28,27	1,13

AMM EST 002 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA KG SINAPI ou Cot. De Custos Custos COMPONENTES UN Quantidade Mercado Unit. (R\$) Total (R\$) MÃO DE OBRA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 88278 Н 0,02 23,27 0,46 COMPLEMENTARES AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 0,06 1,26 88240 Н 21,14 COMPLEMENTARES
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 89272 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 -CHP 0,01 215,86 2,15 CHP DIURNO. AF_11/2014
*COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SIURB - SP - CÓDIGO 15512 - JULHO/2023, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA Total R\$ 3,87





CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

%Agap

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP

DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

11/08/2025 106,58% 65,57%

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS/HIDROSSANITÁRIAS

AMM HID 001	HID 001 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)	
	MATERIA	L				
11708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UN	1,00	21,74	21,74	
	MÃO DE OE	RA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	21,17	10,58	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	26,39	13,19	
**COMPOSIÇÃO BASEA	*COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (NOVEMBRO/2023) - COD - 04283					

AMM HID 002	AMM HID 002 TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIA	L			
37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1,00	49,96	49,96
	MÃO DE OE	BRA			
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	26,40	15,84
**COMPOSIÇÃO BASEA	OMPOSIÇÃO BASEADA EM ORSE - COD - (12208) - JULHO/2021				R\$ 65,80





CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

%Agap

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇAO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP

 DATA:
 11/08/2025

 LEIS SOCIAIS: HORISTA
 106,58%

 LEIS SOCIAIS: MENSALISTA
 65,57%

	•		LEIS SOCI	AIS: MENSALISTA	65,57%
	COMPOSIÇÃO DE PREÇO	S / ELÉTR	ICOS		
AMM ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POL *45* KA (TIPO AC)	.O, TENSAO MAXI	MA DE 175 V, CORRENT	E MAXIMA DE	UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	99,69	99,69
	MÃO DE OBR	: A			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	27,47	8,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	21,17	6,35
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) CÓDIGO "8894". PALA	VRA CHAVE: "DPS)".	TOTAL	R\$ 114.28

AMM ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA	A (20X20CM)			UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	11,69	11,69
11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,14	0,28
	MÃO DE OBRA				
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	26,40	7,92
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	22,38	6,71
*COMPOSIÇÃO DA MÂ	ÁO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM IOPES (OUT/2022) CÓDIGO "160612".			TOTAL	R\$ 26,60

AMM ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA LED REFLETOR RETANG	ULAR BIVOLT, L	UZ BRANCA, 30 W		UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,00	20,85	20,85
7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,43	0,86
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,50	27,47	13,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	21,17	6,35
"*COMPOSIÇÃO DA MÂ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "12807". PALAVRA CHA	/E: "REFLETOR S	SLIM".	TOTAL	R\$ 41,79

AMM ELE 004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"									
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
	MATERIAL								
400	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,18	2,18				
	MÃO DE OBRA								
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	22,77	6,83				
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".								

AMM ELE 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO					UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
	MATERIAL							
393	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,00	2,50	2,50			
	MÃO DE OBRA							
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,30	22,77	6,83			
*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 27 - OUT/2022) CÓDIGO "C0466".				TOTAL	R\$ 9,33			

AMM ELE 006 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM					UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
20254	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	1,00	25,08	25,08			
	MÃO DE OBRA	.						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	27,47	16,48			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,60	21,17	12,70			
*COMPOSIÇÃO DA MÃ ALUMÍNIO".	OMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/22) "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM							





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇAO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP

DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 11/08/2025 106,58% 65,57%

AMM ELE 007 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG					
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,045	22,25	1,0
	MÃO DE OBRA				
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0408	27,47	1,1
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,0408	22,77	0,9
COMPOSIÇÃO DA MÁ	ÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM AGETOP JAN/2023 SERVIÇO : 070218 TA	BELA 195.		TOTAL	R\$ 3,04

AMM ELE 008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)					UN			
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)			
MATERIAL								
COTAÇÃO	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)	UN	1,00	2210,00	2.210,00			
	MÃO DE OBRA							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,00	27,47	109,88			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	4,00	22,77	91,08			
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SETOP, CÓDIGO ELE-PAD-115, MARÇO/2022							

COTAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO
09/06/2025	ED-SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.600,00	19.002.316/0001-40	(65) 99928-9710	NATHALY
10/06/2025	S.A PADRÕES	2.210,00	45.480.618/0001-34	(65) 3684-1133	ANILTON
01/07/2025	ELÉTRICA PARANÁ	3.961,38	08.139.615/0001-05	(65) 3388-0800	PLINIO
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$ 2.210,00			

AMM ELE 009	AMM ELE 009 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO								
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)				
MATERIAL									
39175	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,29	1,29				
39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	0,66	0,66				
	MÃO DE OBRA	Å							
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,01	27,47	0,27				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,01	22,77	0,22				
*COMPOSIÇÃO DA MÃ	OMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DERES, OUT/2022, CÓDIGO 151508								

AMM ELE 010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO					UN			
SINAPI ou Cot. De	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos	Custos			
Mercado	30 31	Unit. (R\$)	Total (R\$)					
MATERIAL								
39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,38	1,38			
39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,03	1,03			
	MÃO DE OBRA	4						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,01	27,47	0,27			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,01	22,77	0,22			
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	*COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NA TABELA DERES, OUT/2022, CÓDIGO 151509							

AMM ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W; LE 011 BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360Im;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT				
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360Im;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT	UN	1,00	35,90	35,90
	MÃO DE OBRA	4			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3243	27,47	8,90
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,3243	22,77	7,38
COMPOSIÇÃO DA M	COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SINAPI (NOV/2022) CÓDIGO "103788".				

COTAÇÃO	COTAÇÃO LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR COTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
18/06/2025	CASTELO MATERIAIS	35,90	02.623.245/0001-09	(65) 3688-3500	ADILSON	
23/06/2025	BRANEL	36,91	07.624.206/0001-31	(65) 3027-9000	AMANDA	
20/06/2025	3M MATERIAIS ELETRICOS	29,17	04.347.124/0001-07	(65) 3029-1234	PATRICIA	
		R\$ 35,90				





CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP

DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 11/08/2025 106,58% 65,57%

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS				
AMM ELE 012	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LA. REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	JE CONC. 20MI	PA MALHA 8.0MM CADA 1	0CM	M2
INAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	183,0200	0,71	129
35693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA		0.4900	13,11	
38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,2200	2,55	
2745	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	М	1,0900	4,55	
6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	М	0,8400	21,92	1
43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS KG 0,1000	19,54			
4500	VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	М	0,6000	22,32	1
6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,2600	7,09	
4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)		0,0100	11,58	
5071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	KG	0,1400	21,70	
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	38,3000	0,91	
1355 2692	RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = M2 0,2300	47,05	10,	
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM 14 MM DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	L	0,0500	7,25	
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	17,9500	1,09	
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	М3	0,0300	166,62	
4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	М3	0,0300	167,50	
33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	4,3200	8,74	
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,0800	22,25	
43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0044	22,25	
370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	0,2000	130,00	
	MÃO DE OBRA		.		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,700	21,17	1
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	<u>H</u>	3,260	26,40	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,760	28,09	
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,160	20,44	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,690	25,99	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,310	26,21	
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,490	22,38	

AMM ELE 013	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO				М
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
	MATERIAL				
862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,02	12,47	12,71
	MÃO DE OBRA	1			
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,05	22,77	1,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,05	27,47	1,37
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, (NOV/2022) CÓDIGO "39.04.040"			TOTAL	R\$ 15,21

AMM ELE 014	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECI	MENTO E INSTA	LACAO		UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	Unit. (R\$)		Custos Total (R\$)	
	MATERIAL				
1535	1535 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO		1,00	7,14	7,14
	MÃO DE OBRA				
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	22,77	3,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,15	27,47	4,12
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM CPOS, CÓDIGO 39.10.060, (NOV/2022)			TOTAL	R\$ 14,67





SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

BDI 22,23%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP

DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 11/08/2025 106,58% 65,57%

	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	/ ELÉTR	ICOS		
AMM ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADR BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 6720Im;TEMPERATURA DA COR Branco FI (IRC)>70;BIVOLT				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
COTAÇÃO	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO, POTÊNCIA 48W ; BIVOLT; FLUXO LUMINOSO (Im) 6720Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70; BIVOLT	UN	1,00	237,95	237,95
	MÃO DE OBRA	1			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	27,47	27,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,00	22,77	22,77
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	ÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (JAN/23) "13177". PALAVRA CHAV	/E: "LUMINĀRIA"		TOTAL	R\$ 288,19
			_		

COTAÇÃO 033		LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 48W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 6720lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT					
DATA	NOME DA EMPRESA FORNECEDORA		ALOR OTADO	CNPJ	TELEFONE	CONTATO	
25/06/2025	JOWITEC	R\$	102,57	13.231.670/0001-60	(65) 3624-1555	JULIANNY	
25/06/2025	MULTI PADRÃO	R\$	280,74	04.220.944/0001-25	(65) 2123-2600	VIVIANE	
25/06/2025	ELETROFIOS	R\$	237,95	37.470.911/0001-92	(65) 3618-2500	LERISMAR	
	VALOR ACATADO MEDIANA	R\$	237,95				
AMM ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T "MED	IA", ABNT, 1	0 A, TIPO S	SOBREPOR		UN	

AMM ELE 016 SINAPI ou Cot. De Mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DUPLA 2x 2P+T "MEDIA", COMPONENTES	М	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
Wercado	MATERIAL			Unit. (R\$)	TOTAL (K\$)
2556	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN	1,00	1.76	1,7
38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	2,33	2,3
38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00	7,66	15,3
	MÃO DE OBR	Ä			
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,70	27,47	19,2
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,70	21,17	14,8
COMPOSIÇÃO DA MÂ	ÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (OUT/2022) CÓDIGO "780". PAL/	AVRA CHAVE: "TO	DMADA 2P+T".	TOTAL	R\$ 53,44





Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV: RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA DATA: LEIS SOCIAIS: HORISTA 11/08/2025 Av. Santo Ántônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. LOCAL: 106,58% LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,57%

					00,01 /0
	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	/ INCËN	DIO		
AMM INC 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURA RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	10,11	10,11
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	21,17	4,23
'*COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024			TOTAL	R\$ 14,34

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)						
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES	UN	Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)		
	MATERIAL						
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	6,04	6,04		
	MÃO DE OBRA						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	21,17	4,23		
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024			TOTAL	R\$ 10,27		

AMM INC 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA SINILIZAÇÃO M1				UN
SINAPI ou Cot. De Mercado	COMPONENTES		Quantidade	Custos Unit. (R\$)	Custos Total (R\$)
	MATERIAL				
	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	18,85	18,85
	MÃO DE OBRA				
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,20	21,17	4,23
**COMPOSIÇÃO DA MÃ	O DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE, CÓDIGO 12137, MAIO/2024		_	TOTAL	R\$ 23,08



BDI



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025) NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 TA: 11/08/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA DATA: 11/08/2025
LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000 LEIS SOCIAIS: HORISTA 106,589
LEIS SOCIAIS: MENSALISTA 65,579

				EDIFICA	ÇÃO					
BLOCOS	QUANTIDADE	x0 (m)	NSÕES REAIS y0 (m)	DIMENSÕES PARA x1 (m)	ESCAVAÇÃO* y1 (m)	h (m)**	df (m)***	Volume de escavação (m3)	Preparo de fundo / Lastro (m2)	CONCRETO TOCO D PILAR (m3)****
9XB20	9	0,60	0,60	1,00	1,00	0,55	1,05	9,45	24,03 9,90	
11XB26	11	1,50	0,60	1,90	1,00	0,65	1,15	24,03	9,90	
B16-17	1	1,50	0,60	1,90	1,00	0,65	1,15	2,18	0,90	1,64
B21-22	1	1,50	0,60	1,90	1,00	0,65	1,15	2,18	0,90	1,04
B23-24	1	1,50	0,60	1,90	1,00	0,65	1,15	2,18	0,90	
<u>_</u>		TOTA	L					40,02	15,84	1,6
ÔRMA; ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; "COTA DE ASSENTAMENTO; ""VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTU	RAL.		,			EQUA	ÇÕES	Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df	Lastro = QUANT * x0 * y0	





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA:		11/08/2025			
	1.108/2025				
	1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA			,50 M2 ,50 M2 ,00 M2 ,92 M ,02 M3 ,80 M3 ,84 M2 ,91 M3 62 M3 44 M2 ,84 M2
	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMPLEMENTARES: (8HR*5DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220) JORNADA DE TRABALHO (H/MÊS)ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: (3HR*1DIAS*4SEMANAS*6MESES)/(220)	1,00	UN
	2.0	SERVICOS INICIAIS			
	2.0			1	
	2.1	OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	1,25*2,5 OU 5*2,5	12,50	M2
	2.2	ALMOXARÍFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E		6,00	M2
	2.3	UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	(4,64+0,5*2)*4+(7,53+0,5*2)*2+(5,15+0,5*2)*2	51,92	М
	3.0	MOVIMENTO DE TERRA			
	0.0				
	3.1	COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO	CONFORME MEMORIAL DE CALCULO FUNDAÇÃO	40,02	М3
	3.2		DE CONCRETO SAPATA OU BLOCO] - [VOLUME DE TOCO	28,80	МЗ
	3.3	MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO		15,84	M2
	3.4	BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI- ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA	BALDRAMES * (LARGURA DA VIGA + 40 CM, SENDO 20CM DE CADA LADO PARA COLOCAÇÃO DAS FÔRMAS) *	10,91	М3
	3.5	VIBRATÓRIA. AF_08/2023		7,62	М3
	3.6	MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO		7,44	M2
	4.0	FUNDAÇÃO			
	4.1	BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,84	M2
	4.2	MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,58	М3





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

	MEMORIA	L DE CÁLCULO		
	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES,			_
4.3	ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	9,58	
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	50,10	
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	48,20	ı
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	123,30	
4.7	ESTACA ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF 05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	37,00	
4.8	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	111,00	
	PILAR FUNDAÇÃO			
4.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	40,02*0,05 - CONFORME PREPARO DE FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES * 0,05 CM DE ESPESSURA	1,64	ı
4.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	18,70	
4.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	45,30	
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	116,50	ı
4.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	45,70	ı
	VIGA BALDRAME		ı	
4.14	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	7,44*0,05 - CONFORME PREPARO DE FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES * 0,05 CM DE ESPESSURA	0,37	ı
4.15	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,92	ı
4.16	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,92	I
4.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	45,93	
4.18	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	80,90	Ī
4.19	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	15,90	
4.20 documento	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO foi assinado por RAJANA MIRIEL FEARIA SILVA PATR	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL CIA ALANA DOS SANTOS CAMPOS, FABIO LOPES DE	35,40	ı



SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA: 11/08/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

5.0	ESTRUTURA			
	VIGAS			
5.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,70	М3
5.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	4,70	M3
5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	73,69	M2
5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	103,40	KG
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	139,40	KG
5.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	70,40	KG
	PILAR			
5.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	2,09	М3
5.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	41,76	M2
5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	122,90	KG
5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	46,80	KG
	LAJE MACIÇA		1	
5.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,11	М3
5.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	1,11	M3
5.13	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	11,12	M2
5.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	61,80	KG
5.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	6,50	KG





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA: 11/08/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
	VIGA BALDRAME			
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS VIGAS BALDRAMES	45,93	M2
	LAJE			
6.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	CONFORME ÁREA DE FÔRMA DAS LAJES	11,12	M2
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E D IVISÓRIAS			
	ALVENARIA			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11- 4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3 ,88+1,44+0,15+2,75)- (1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	214,47	M2
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	(0,3+2,7)*2,7	8,10	M2
	VERGAS E CONTRAVERGAS			
7.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	(0,9+0,5)*2+(0,9+0,5)*2+(0,7+0,5)*1+(1,5+0,5)*1+(0,6+0,5)*2+(1,5+0,5)*1	13,00	М
7.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF 03/2024	(1,5+0,5)*1+(0,6+0,5)*2+(1,5+0,5)*1	6,20	М
8.0	ESQUADRIAS			
	CONTRAMARCO			
8.1	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	(1,1*2+1,5*2)*1+(0,6*2+0,6*2)*2+(0,6*2+1,5*2)*1	14,20	М
	JANELAS EM ALUMÍNIO	T T		
8.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	0,36*2+0,9	1,62	M2
8.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	1,65	M2
	PORTAS EM ALUMÍNIO			
8.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, ADEQUADA PARA PNE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	2,1*0,9*2	3,78	M2
8.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,89*2+1,47*1	5,25	M2





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA: 11/08/2025						
	MEMORIA	AL DE CÁLCULO				
	FECHADURAS					
8.6	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO				
	SOLEIRA					
8.7	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020	0,9*4+0,7*1	4,30	М		
8.8	PEITORIL PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	1,5*1+0,6*2+1,5*1	4,20	М		
9.0	COBERTURAS					
3.0	ESTRUTURA METÁLICA					
9.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	5966,76+651,48+394,54	7.012,78	KG		
9.2	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	5966,76+651,48+394,54	7.012,78	KG		
9.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	671,13	M2		
9.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	671,13	M2		
9.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	90,71	KG		
9.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	62,57	KG		
	TELHAMENTO E PLATIBANDA EM TELHA METÁLICA					
9.7	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	PLATIBANDA - 1,6*(25,31*2+15,26*2) + COBERTURA - 25,31*15,26	516,05	M2		
	CUMEEIRA					
9.8	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E=0,5MM , INCLUSO ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	25,31	М		
10.0	R E V E S T I M E N T O PAREDE					
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11- 4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3 ,88+1,44+0,15+2,75)+(0,3+2,7)*2,7- (1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	222,57	M2		
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)-(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	189,81	M2		





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

ı	ИEN	10	DI	Λ	_	7	CΛ	1 (<u> </u>	\overline{a}
- 11			RI	Δ		, –			-10	

10.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	3*(13,27+10,64+17,81+9,2+10,61)- (1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)-76,96	95,33	M2
10.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)-(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	189,81	M2
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	2,7*(10,64+9,2+10,61)-(1,89*2+1,47)	76,96	M2
	TETO			•
10.6	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11- 4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3 ,88+1,44+0,15+2,75)+(0,3+2,7)*2,7- (1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	11,05	M2
10.7	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)-(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	11,05	M2
11.0	PISOS			
11.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL	16,43+30,33+283,15	329,91	M2
11.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	16,43+30,33+283,15	329,91	M2
11.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	16,43+30,33	46,76	M2
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	5,59+5,13+5,71	16,43	M2
11.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	10,68+19,65	30,33	M2
11.6	RODAPÉ EM PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA DE DIMENSÕES 80X80CM	13,27+10,64+17,81+9,2+10,61-(0,9*2+0,7+0,9*2)	57,23	М
11.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	0,06*283,15	16,98	М3
11.8	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 09/2021	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	283,15	M2
40.0	FORRO			
12.0	FORRO			
12.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS	10,68+5,59+19,65+5,13+5,71	46,76	M2
12.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	13,27+10,64+17,81+9,2+9,78	60,70	М





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

		<u> </u>		<u> </u>		_
MEM	NRI	ΔΙ	1)-	(: A	. (: 1	II ()

13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	S					
	CONFORME PROJETO						
44.0							
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONFORME PROJETO						
	CONFORME PROJETO						
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊM	NDIO					
	CONFORME PROJETO						
16.0	PINTURAS						
	ESQUADRIAS PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM	T T					
16.1	MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2	(1,89*2)*2	7,56				
10.1	DEMÃOS. AF 01/2021	(1,09 2) 2	7,50				
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)						
16.2	PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	(1,89*2+1,47*1)*2*2	21,00				
10.2	(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	(1,00 2 11,47 1) 2 2	21,00	· '			
	DEMÃO). AF_01/2020_PE						
	TELHA METÁLICA P/ FECHAMENTO						
16.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	1,6*(25,31*2+15,26*2)	129,82				
	=	·					
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE						
40.4	ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE	4.0*(05.04*0.45.00*0)	100.00				
16.4	SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)	1,6*(25,31*2+15,26*2)	129,82				
	EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).						
	AF 01/2020 PE PAREDES						
16.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO	95,33+189,81	285,14				
	MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		·				
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,	3*(13,27+10,64+17,81+9,2+10,61)-					
16.6	APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,	(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)-76,96	95,33				
	LIXAMENTO MANUAL DE MASSA ACRÍFICA EM	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
16.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO.	4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)-	189,81				
10.7	AF 03/2024	(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)	109,01				
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM,	(1,09 211,09 211,47 111,00 110,00 210,9 1)					
16.8	APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS	95,33+189,81	285,14				
	DEMÃOS. AF_04/2023	, ,	,				
	PAREDES						
		4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-					
16.9	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO	4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3	11,05				
	MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	,88+1,44+0,15+2,75)+(0,3+2,7)*2,7-	•				
		(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1) 4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-					
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX,	4,41 ((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,04 2+4,35 2)+(3,11-4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3)					
16.10	APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO	,88+1,44+0,15+2,75)+(0,3+2,7)*2,7-	11,05				
	MANUAL. AF_04/2023	(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)					
		4,41*((3,88+0,15+2,7+4,85)+4,64*2+4,35*2)+(5,11-					
16.11	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM	4,41)*(4,64*2+4,35*2)+5,11*(3,88+0,15+2,7+4,85)+(2,7+0,3)*(3	11,05				
10.11	TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	,88+1,44+0,15+2,75)+(0,3+2,7)*2,7-	11,00				
		(1,89*2+1,89*2+1,47*1+1,65*1+0,36*2+0,9*1)					
17.0	ACESSIBILIDADE						
17.0							
47.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,	CONFORME PROJETO ARGUITETÂNICO	0.00				
17.1	COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	6,00				
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	1					





SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251



OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA: 11/08/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
18.1	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 450., FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO MÃO FRANCESA	0,6*230	2,86	M2
18.2	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	9,00	UN
18.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA	ÁREA IMPERMEÁVEL DO TERRENO	305,63	M2
18.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	16,43+30,33	46,76	M2
18.5	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF 04/2019	2,7*(10,64+9,2+10,61)-(1,89*2+1,47)	76,96	M2
18.6	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	CONFORME PROJETO ARQUITETONICO	283,15	M2







SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

LOCAL: Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. CEP 78674-000

DATA:															
			CRONOG	RAMA FÍS	ICO-FINA	NCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	6.860,71	18,55	5.802,37	15,69	6.224,37	16,83	6.805,39	18,40	5.551,49	15,01	5.733,84	15,51	36.978,19	5,79
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	15.932,92	100,00	-		-		-		-		-		15.932,92	2,49
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	3.736,57	100,00	-		-		-		-		-		3.736,57	0,59
4.0	FUNDAÇÃO	58.168,80	100,00	-		-		-		-		-		58.168,80	9,11
5.0	ESTRUTURA	33.792,72	100,00	-		-		-		-		-		33.792,72	5,29
6.0	I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O	-		3.006,53	100,00	-		-		-		-		3.006,53	0,47
7.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	-		28.106,00	100,00	-		-		-		-		28.106,00	4,40
8.0	ESQUADRIAS	-		-		-		-		14.231,34	100,00	-		14.231,34	2,23
9.0	COBERTURAS	-		63.298,17	25,00	101.277,07	40,00	88.617,43	35,00	-		-		253.192,67	39,64
10.0	REVESTIMENTO	-		-		-		-		30.539,33	100,00	-		30.539,33	4,78
11.0	PISOS	-		-		-		-		-		47.264,01	100,00	47.264,01	7,40
12.0	FORRO	-		-		-		-		4.422,62	100,00	-		4.422,62	0,69
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-		-		-		22.113,45	50,00	22.113,45	50,00	-		44.226,89	6,93
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-		-		-		19.021,87	50,00	19.021,87	50,00	38.043,74	5,96
15.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-		1.415,15	100,00	1.415,15	0,22
16.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		16.667,94	100,00	16.667,94	2,61
17.0	A C E S S I B I L I D A D E	-		-		-		-		-		2.399,58	100,00	2.399,58	0,38
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		6.527,11	100,00	6.527,11	1,02
VALOR T		118.491,72	18,55	100.213,07	15,69	107.501,44	16,83	117.536,27	18,40	95.880,10	15,01	99.029,50	15,51	638.652,11	100,00
VALOR A	CUMULADO	118.491,72	18,55	218.704,79	34,24	326.206,24	51,08	443.742,51	69,48	539.622,61	84,49	638.652,11	100,00	638.652,11	100,00





CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Agap | BDI 22,23%

	OOOKBERAÇAO BE I KOJE I OO		
OBRA:	CONSTRUÇÃO FEIRA	DATA:	11/08/202
LOCAL:	Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT.	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57
	BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCEI	NTUAL
11 - 141	Візопінінаўло	(%	5)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,3	
1.1	AC - Administração Central	4,0	
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,8	
1.3	C - Riscos	1,2	
1.4	DF - Custos Financeiras	1,2	23
2.0	LUCRO	7,4	10
2.1	L - Lucro Operacional	7.4	
3.0	TRIBUTOS	5,6	55
3.1	**ISS	2,0	
3.2	Cofins	3,0	
3.3	Pis	0,6	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 14.973/24	0,0	00
	**ISS - Repassado pelo município Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguir TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO	ndo as técnicas da Engenharia e Custos.	23%
		R\$	638.652,1
	VALOR DA OBRA Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		636.652, 1
	NãO INCIDEM IRPJ E CSEL NA COMPOSIÇÃO DE TRIBUTOS. CÁLCULO DO BDI		
	CHECOEO DO SOI		
	BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)	1	
	(1-1)		
	**ISS - Imposto Sobre Serviços		
	5,00% ISS - Repassado pelo município		
	40% % SOBRE MÃO DE OBRA		

COORDENAÇÃO DE PROJETOS



CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

15,28%

		- ,	
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS		
OBRA:	CONSTRUÇÃO FEIRA	DATA:	11/08/2025
LOCAL:	Av. Santo Antônio esq. Rua Mané Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antônio - MT. LEIS SOCIA	AIS: HORISTA	106,58%
	LEIS SOCIAIS:	MENSALISTA	65,57%
	BDI		,
ITEM	DIOCDIMINAÇÃO	PERCEN	NTUAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,6	3
1.1	AC - Administração Central	3,4	5
1.2	SG - Seguro e Garantia	0,4	8
1.3	C - Riscos	0,8	5
1.4	DF - Custos Financeiras		5
2.0	LUCRO	5,1	1
2.1	L - Lucro Operacional	5,1	1
3.0	TRIBUTOS	3,6	5
3.1	**ISS	0,0	0
3.2	Cofins	3,0	
3.3	Pis	0,6	
3.4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 14.973/24	0,0	0
	**ISS - Repassado pelo município		
	Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Enge	nharia e Custos.	
	TAXA DE BDI A SER APLICADA	15,2	20/
	SOBRE O CUSTO DIRETO	15,2	0 /0
	VALOR DA OBRA	R\$	638.652,11
	Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.		
	CÁLCULO DO BDI	-	
		$\overline{}$	





CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

BDI 22,23%

DATA:

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA
AV. Santo Antonio esq. Rua Mane Garrincha, Quadra 04 - Centro - Novo Santo Antonio MT CFP 78674_000

LEIS SOCIAIS: HORISTA

11/08/2025 106,58%

	WI (3 - 77117441111)			S: MENSALISTA	65,57%
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIG	SENTE APA	RTIR DE 01/2	025	
,	_		ONERAÇÃO	SEM DESC	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
	GRUPO A	/0	/6	/6	76
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Α	TOTAL	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
	GRUPO B				
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,77%	Não incide	17,77%	Não incide
B2	FERIADOS	3,67%	Não incide	3,67%	Não incide
В3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,65%	0,88%	0,65%
B4	13º SALÁRIO	11,28%	8,33%	11,28%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,10%	Não incide	1,10%	Não incide
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
В9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
В	TOTAL	35,65%	9,69%	35,65%	9,69%
	GRUPO C				
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,16%	4,55%	6,16%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,11%	0,15%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	11,30%	8,35%	11,30%	8,35%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,33%	1,72%	2,33%	1,72%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,52%	0,38%	0,52%	0,38%
С	TOTAL	20,46%	15,11%	20,46%	15,11%
	GRUPO D				
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,21%	1,70%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53%	0,39%	0,55%	0,40%
D	TOTAL	7,74%	2,09%	13,67%	3,97%
	TOTAL (A+B+C+D)	85,65%	48,69%	106,58%	65,57%

FONTE: INFORMAÇÃO DIAS DE CHUVA - INMET





LOCAL:

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

CENTRAL DE PROJETOS

Ref.: Tabela de Serviços SINAPI -V2 (JUNHO/2025)

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA № 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

BDI 22,23%

DATA:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUÇÃO FEIRA

AV. Santo Antonio esq. Kua Mane Garrincha, Quadra U4 - Centro - Novo Santo Antonio -

MT_CFP 78674-000

LEIS SOCIAIS: HORISTA

11/08/2025 106,58%

LEIS SOCIAIS: MENSALISTA

ALISTA 65,57%

DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVO

AS QUANTIDADES E COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS UTILIZADAS FORAM AS RECEBIDAS PELOS PROJETISTAS APÓS REVISÃO DE SEUS RESPECTIVOS PROJETOS.

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA PRECIFICAÇÃO:

Assinado eletronicamente por: RAIANE MIRIELE FARIA SILVA CPF: 060.945.151-02

QUANTITATIVO DE ARQUITETURA

RAIANE MIRIELE FARIA SILVA Eng. Civil

CREA/MT 46492

Assinado eletronicamente por: FABIO LOPES DE ARAÚJO CPF: 688.862.331-91

QUANTITATIVO DE ELÉTRICA E SPDA

FABIO LOPES DE ARAÚJO Eng. Eletricista

CREA 1200573099

Assinado eletronicamente por: YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA CPF: 060.598.601-09

QUANTITATIVO ESTRUTURAL

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA

Eng. Civil CREA/MT 49090

Assinado eletronicamente por: PATRICIA ALANA DOS SANTOS CAMPOS CPF: 998.219.662-68

QUANTITATIVO DE HIDROSSANITÁRIO

PATRICIA ALANA DOS SANTOS CAMPOS

Eng. Sanitarista CREA 1212286111

Assinado eletronicamente por: THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA CPF: 022.145.421-75

THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA

Eng. Civil CREA 1216515131

QUANTITATIVO DE INCÊNDIO





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D3YD4-D3UAF-KBZMZ-TEFX8

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ RAIANE MIRIELE FARIA SILVA (CPF 060.945.151-02) em 11/08/2025 17:06 -Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação raianemiriele@gr	nail.com (Verificado)
Login	
U26Cmmkl1xmTrv9csKb223p5ig20nLCtflJ05HlpA8s= SHA-256	

✓ PATRICIA ALANA DOS SANTOS CAMPOS (CPF 998.219.662-68) em 11/08/2025 17:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.71.140.92	Não disponível
Autenticação	engenharia.mizu@gmail.com
Email verificado	
AXBtdwRzNvJLeJKdm/PQZ280Mk4ohZ+kx0EEDJVdznE= SHA-256	

✓ FABIO LOPES DE ARAÚJO (CPF 688.862.331-91) em 11/08/2025 17:14 -Assinado eletronicamente

Endereço IP
201.71.140.92

Não disponível

Autenticação pendenciasamm@gmail.com

Email verificado

Lk02d+Y5VjA5dt5ZQSi67oWs/5PqnlVGTIYcUatYvh4=

SHA-256

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA (CPF 060.598.601-09) em 11/08/2025 17:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP

201.71.140.92

Não disponível

Autenticação eng.yuri.amm@gmail.com (Verificado)

Login

Kg2H/CNjVLa8Zj9dMgHQuLDYt1rG4XWEE2Z+IgHugAY=

SHA-256

▼ THALES VINICIUS BARBOSA BRAGA (CPF 022.145.421-75) em 11/08/2025
17:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP
201.71.140.92

Geolocalização
Lat: -15,573268
Precisão: 1906 (metros)

Autenticação
Email verificado

xpld3IESdFtAg9KoeKE/A7GmaUOmbGl5kfD80F3ryXI=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/D3YD4-D3UAF-KBZMZ-TEFX8

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate